

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Благоустройство дворовой территории по ул. Индустриальная, д.10, рп. Панковка, Панковское городское поселение, Новгородский район, Новгородская обл.

Объект : Новгородская обл., Новгородский район, Панковское городское поселение, рп. Панковка, ул. Индустриальная, д. 10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

на благоустройство дворовой территории по ул. Индустриальная, д.10, рп. Панковка

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 551,338 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость - 154,41 чел-ч

Сметная заработная плата - 14,998 тыс. руб.

Составлена в ценах Января 2000 г. с переходом в цены на I квартал 2019 года(Письмо Министра России от 22 января 2019 г. № 1408-ДС/09)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На едн.	Всего
№1 Устройство автомобильной стоянки S=490м2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (толщ. 15 см)	0,735	3 061,44	2 741,23	2 250	219	2 015	24,19	17,78	
	(0) ТЕР27ТЧПр27.3 п3.5	ЭММ=3426,54*0,8; ЗПМ=405,82*0,8	100 м3 материала основания (в плотном теле)	298,02	324,66			239	20,6	15,14	
2	[408-0015]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	92,61	135,05		12 507					
			м3								
3	ТЕР27-06-026-01 (0)	Розлив вяжущих материалов	0,15288	1 357,72	46,52	208	0	7	0	0	
			1 т	0	10,41			2	0,66	0,1	
3.1	[101-1561]	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс	-0,157466	1 273,01		- 200					



13	ТЕР27-06-020-01	(0)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (Верхний слой толщ.4 см)	0,49	3 288,54	2 478,74	1 611	275	1 215	38,3	18,77
				1000 м2 покрытия	561,1	382,36		187	19,08	9,35	
14	[410-0006]		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	47,33	354,97		16 801				
15	ТЕР27-02-010-02	(0)	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	0,68	4 660,95	82,87	3 169	666	56	76,08	51,73
				100 м бортового камня	979,91	13,37			9	0,68	0,46
16	[403-8021]		Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	68	65,72		4 469				
17	ТЕР01-02-061-01	(0)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	0,068	1 010,67	0	69	69	0	88,5	6,02
				100 м3 грунта	1 010,67	0			0	0	0
18	[407-0025]		Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка)	6,8	100,75	0	685				
19	ТЕРр68-36-01	(0)	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением отбойных молотков	3	25,6	22,15	77	10	66	0,3	0,9
				1 м2 разобранно и поверхность	3,45	1,17			4	0,08	0,24
20	ТЕРр68-37-02	(0)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	3	30,8	5,29	92	65	16	1,74	5,22
				1 колодец	21,65	0			0	0	0

21	[403-8296]	Кольцо опорное КО-6/бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	3	47,24	142	63 255	1 582	4 633	119,37
22	[101-2535]	Люки чугунные легкие	шт. 3	376,28	0	1 129	630	35,04	35,04
ИТОГО:									

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Проезды (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)			
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Автомобильные дороги (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)			
Накладные расходы*0,9			
Сметная прибыль*0,85			
Итого			
Общестроительные работы (17, 18)			
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Земляные работы, выполняемые ручным способом (17, 18)			
Накладные расходы*0,9			
Сметная прибыль*0,85			
Итого			
Благоустройство: ограждения из металлических конструкций (19, 20, 21, 22)			
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Благоустройство при ремонте (19, 20, 21, 22)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			